

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
		REFORMA				199.969,79
	1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA/SERV. PRELIMINARES/ADMINISTRAÇÃO DA OBRA				29.066,18
72230	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS DE CERÂMICAS	M2	30,00	7,19	215,70
72236	SINAPI	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M2	86,10	10,69	920,40
73616	SINAPI	DEMOLICAÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (contra-piso, escadas)	M3	5,13	210,21	1.078,37
72216	SINAPI	DEMOLICAÇÃO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO	M3	1,36	187,16	254,53
85367	SINAPI	DEMOLICAÇÃO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	197,00	13,61	2.681,17
73899/002	SINAPI	DEMOLICAÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO INCL. MURO E DEPOSITO	M3	3,70	80,85	299,14
85334	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M2	10,60	14,39	152,53
72142	SINAPI	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UD	3,00	8,75	26,25
72143	SINAPI	RETIRADA DE BATES DE MADEIRA	UD	3,00	42,29	126,87
85333	SINAPI	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UD	4,00	16,28	65,12
73802/001	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE CAIXA D'ÁGUA PRÉ FABRICADA	UD	1,00	44,15	44,15
72227	SINAPI	DEMOLICAÇÃO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	45,00	7,19	323,55
72231	SINAPI	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS ONDULADAS	M2	6,00	6,38	38,28
74209/001	SINAPI	RETIRADA DE TELHAS ONDULADAS	M2	6,00	5,02	30,12
2707	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,00	399,86	1.599,44
4069	SINAPI	ENGENHEIRO DE OBRA PLENO	H	32,00	84,23	2.695,36
		MESTRE DE OBRA	H	640,00	28,93	18.515,20
	2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA				9.539,73
73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	3,34	449,02	1.499,72
72819	SINAPI	ESTACA A TRADO (BROCA) DIÂMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	12,00	98,81	1.185,72
74157/003	SINAPI	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	2,49	94,44	235,15

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
73972/001	SINAPI	2.4	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,49	476,94	1.187,58
73942/002	SINAPI	2.5	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	205,00	8,87	1.818,35
74254/002	SINAPI	2.6	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	72,00	9,03	650,16
74007/002	SINAPI	2.7	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	27,51	52,45	1.442,89
73447	SINAPI	2.8	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	25,11	49,67	1.247,21
73964/006	SINAPI	2.9	REATERO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,89	43,18	38,43
74121/001	SINAPI	2.10	JUNTA DE DILATAÇÃO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM.	M	12,00	18,71	224,52
		3.0	ALVENARIA				6.912,27
87471	SINAPI	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	46,32	43,80	2.028,81
83518	SINAPI	3.2	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO (rebaixo do auditório)	M3	2,78	343,63	955,29
	COMPOSIÇÃO	3.3	PAREDE DE GESSO ACARTONADO SIMPLES INTERNA, ESPESSURA FINAL 100 MM, PE-DIREITO MAXIMO 3,15 M	M2	32,40	121,24	3.928,17
		4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				478,62
			IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	10,36	9,43	97,69
74106/001	SINAPI	4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	10,36	36,77	380,93
5968	SINAPI	4.2					
		5.0	COBERTURA				8.797,78



**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 **BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015**

BDI: 27,53

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
73938/002	SINAPI	COBERTURA COM TELHA CERAMICA TIPO PLAN, INCLINACAO 35%	M2	46,80	80,27	3.756,63
72077	SINAPI	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI, PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS CERAMICAS, VAOS DE ATE 7M	M2	46,80	92,85	4.345,38
72107	SINAPI	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M2	25,20	27,61	695,77
		ESQUADRIAS				20.041,99
68050	SINAPI	PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO FUMÊ 1,60 X 2,10M	M2	3,36	1.061,74	3.567,44
73933/003	SINAPI	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA COMPLETA 80X2,10M	M2	1,68	265,87	446,66
73910/005	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UD	6,00	346,94	2.081,64
73910/010	SINAPI	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS	UD	3,00	365,14	1.095,42
74068/006	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UD	7,00	160,76	1.125,32
74069/001	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	ud	2,00	72,86	145,72
73838/001	SINAPI	PORTA DE VIDRO TEMPERADO, 0,9X2,10M, ESPESSURA 10MM, INCLUSIVE	UD	2,00	1.926,58	3.853,16
6104	SINAPI	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO (BANHO NOVO)	M2	1,20	409,85	491,82
6126	SINAPI	JANELA DE CORRER EM CHAPA DE ACO, COM DUAS FOLHAS, PARA VIDRO	M2	6,00	656,87	3.941,22
73933/002	SINAPI	PORTÃO DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	M2	2,10	295,62	620,80
72144	SINAPI	RECOLOCACAO DE JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL (SAI DA SALA DE EDUCACAO EM SAÚDE E VAI PARA RECEPCAO)	M2	2,40	70,24	168,57
73932/001	SINAPI	GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"	M2	1,20	342,77	411,32
84886	SINAPI	MOLA HIDRAULICA DE PISO PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO	UD	2,00	1.046,45	2.092,90
		REVESTIMENTO				6.383,47



**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRAS: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	Órgão/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
87878	SINAPI	7.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS. COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	106,57	3,40	362,33
87533	SINAPI	7.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	92,64	24,78	2.295,61
5968	SINAPI	7.3	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MÉDIA), TRAÇO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	13,93	36,77	512,20
87267	SINAPI	7.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014 H = 2,00M INCL. REJUNTE	M2	52,60	61,09	3.213,33
		8.0	PISO				33.509,01
5622	SINAPI	8.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE ATÉ 20CM EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO E= 7CM INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, JUNTA SECA	M2	85,59	4,74	405,69
73892/002	SINAPI	8.2	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES	M2	110,85	41,19	4.565,91
		8.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	213,68	25,48	5.444,56
87650	SINAPI	8.3.1	CONTRAPISO/LASTRO CONCRETO 1:3:6 S/BETONEIRA E=6CM	M2	83,74	32,77	2.744,15
73907/003	SINAPI	8.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014, INCLUSIVE RODAPE 7CM	M2	226,42	88,10	19.947,60
87260	SINAPI	8.5	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M2	226,42	88,10	19.947,60
84161	SINAPI	8.6		ML	6,00	66,85	401,1

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT
RNI: 2

DATA: mar/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

DATA: mar/15		BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015				
CÓDIGO	ÓRGÃO/COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	COMPOSIÇÃO	FORRO				13.312,26
	9.1	FORRO PVC EM PAINÉIS LINEARES ENCAIXADOS ENTRE SI E FIXADOS EM ESTRUTURA DE MADEIRA, DIMENSÕES 200X600MM	M2	213,68	62,30	13.312,26
	10.0	VIDRO				1.065,84
85004	SINAPI	VIDRO FANTASIA MARTELADO 4MM	M2	8,00	133,23	1065,84
	10.0	PINTURA				28.216,61
88497	SINAPI	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/20	M2	583,54	10,45	6.097,99
88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	583,54	9,71	5.666,17
88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	M2	528,00	21,49	11.346,72
73924/002	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO, DUAS DEMÃOS, SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA	M2	162,86	22,78	3.709,95
73739/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	M2	35,17	15,09	530,71
74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMÃOS	M2	35,17	18,21	640,44
88485	SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	53,74	4,18	224,63
	11.0	CONSTRUÇÃO DE RAMPA ACESSO PRINCIPAL				6.915,24
73361	SINAPI	CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANÇAMENTO	M3	2,16	449,02	969,88
74157/004	SINAPI	LANÇAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRAÇÃO	M3	0,24	94,44	22,66
73972/001	SINAPI	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	0,24	476,94	114,46
73942/002	SINAPI	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM. - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	8,00	8,87	70,96
74254/002	SINAPI	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	18,00	9,03	162,54
74007/002	SINAPI	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	3,00	52,45	157,35

COORAL/SES/MT
J21
Raid

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS

OBRAS: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
73447	SINAPI	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	1,00	49,67	49,67
73964/006	SINAPI	REATERRO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL	M3	0,76	43,18	32,81
83518	SINAPI	ALVENARIA EMBASAMENTO E=20 CM BLOCO CONCRETO	M3	1,44	343,63	494,82
5968	SINAPI	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	7,20	36,77	264,74
88431	SINAPI	APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014		7,20	21,49	154,72
84862	SINAPI	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" INCL. PINTURA	M	18,00	207,73	3.739,14
55835	SINAPI	ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	3,52	50,38	177,33
73892/002	SINAPI	EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPa) PREPARO MECÂNICO E= 7CM INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, JUNTA SECA	M2	12,24	41,19	504,16
		LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS				2.212,68
9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	220,00	2,27	499,40
72897	SINAPI	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	64,00	21,25	1.360,00
72900	SINAPI	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA	M3	64,00	5,52	353,28
		14.0 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				8.416,87
89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,00	14,21	85,26
89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,00	11,48	68,88
89403	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	6,00	11,78	70,68



**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA:

mar/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
89408	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	8,00	7,17	57,36
72135	SINAPI	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS MSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	18,00	4,67	84,06
89375	SINAPI	UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	8,57	17,14
89362	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	16,00	4,18	66,88
89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	7,42	7,42
89413	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	5,85	11,70
89366	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	12,00	11,33	135,96
89625	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	16,71	33,42
89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	14,63	14,63
89440	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	6,15	18,45
72786	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 40MMX1,1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	32,85	32,85
72785	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	20,43	20,43
72784	SINAPI	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 25MMX3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	16,69	16,69
89562	SINAPI	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	6,34	6,34
74181/001	SINAPI	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	103,68	103,68



**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRAS: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI, JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	Órgão/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
74182/001	SINAPI	14.19	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	82,41	82,41
86912	SINAPI	14.20	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	2,00	68,15	136,30
	COMPOSIÇÃO	14.21	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO OU TAMPO COM ABERTURA FRONTAL P/ PNE CAIXA ACOPLADA	UN	2,00	262,17	524,34
	COMPOSIÇÃO	14.22	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA SIFONADA COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE CAIXA ACOPLADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00	407,65	815,30
	COMPOSIÇÃO	14.23	PAPELEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	39,74	79,48
88571	SINAPI	14.24	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	51,80	103,60
	COMPOSIÇÃO	14.25	CABIDE CROMADO TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	27,50	55,00
	COMPOSIÇÃO	14.26	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	30,03	60,06
86942	SINAPI	14.27	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	2,00	172,26	344,52
89714	SINAPI	14.28	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	6,00	39,59	237,54
89712	SINAPI	14.29	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	18,00	20,90	376,20
89711	SINAPI	14.30	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	6,00	14,11	84,66
89748	SINAPI	14.31	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	33,96	67,92
89746	SINAPI	14.32	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	17,03	17,03



**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI- JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
89785	SINAPI	14.33	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	14,62	87,72
89733	SINAPI	14.34	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	17,54	105,24
89784	SINAPI	14.35	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00	15,39	61,56
89724	SINAPI	14.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	UN	4,00	5,65	22,60
89707	SINAPI	14.37	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 P	UN	2,00	21,73	43,46
86883	SINAPI	14.38	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	4,00	17,85	71,40
74104/001	SINAPI	14.39	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1,00	152,55	152,55
74125/002	SINAPI	14.40	ESPELHO CRISTAL ESPESURA 4MM, COM MOLDEIRA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	0,92	498,61	458,72
89624	SINAPI	14.41	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANO PLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	4,00	57,35	229,40
74058/002	SINAPI	14.43	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	74,20	74,20
89502	SINAPI	14.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 P	UN	6,00	10,61	63,66

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	Órgão/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	COMPOSIÇÃO	14.45	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER INTERFOLHAS BRANCO	UN	2,00	55,26	110,52
	COMPOSIÇÃO	14.46	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 2.000 LITROS	UN	1,00	894,08	894,08
86944	SINAPI	14.47	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 150X80CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, VÁLVULA AMERICANA EM METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30CM, TORNEIRA DE MESA CROMADA TUBO MÓVEL PADRÃO ALTO - FORNEC. E INSTAL. AF_12/2013_P	UN	1,00	669,21	669,21
72787	SINAPI	14.48	ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'ÁGUA 50MMX1.1/2	UN	1,00	37,54	37,54
	COMPOSIÇÃO	14.49	BARRA DE APOIO PARA DEFICIENTE 80CM	UD	4,00	276,99	1.107,96
89383	SINAPI	14.50	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UD	8,00	4,84	38,72
89570	SINAPI	14.51	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UD	2,00	7,18	14,36
89596	SINAPI	14.52	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UD	2,00	7,96	15,92
	COMPOSIÇÃO	14.53	DUCHA HIGIENICA MANUAL COM REGISTRO - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UD	2,00	132,91	265,82
		15.0	INSTALAÇÕES ELETRICAS				25.111,24
55865	SINAPI	15.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,10	24,47	589,72
73614	SINAPI	15.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	20,00	12,34	246,80
72260	SINAPI	15.3	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	13,14	26,28





**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
72261	SINAPI	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	14,26	57,04
72251	SINAPI	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	26,00	12,20	317,20
73860/008	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.820,00	3,22	5.860,40
73860/009	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	560,00	4,70	2.632,00
73860/022	SINAPI	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 35MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	115,00	22,05	2.535,75
74130/001	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	13,00	12,29	159,77
74130/003	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	56,64	566,40
74130/005	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	107,78	215,56
74130/006	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	309,36	309,36
74131/007	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	968,55	968,55
74131/008	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.434,33	1.434,33
72331	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	7,00	10,38	72,66
72332	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V COM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	19,24	96,20
72334	SINAPI	INTERRUPTOR PARALELO DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	12,12	72,72
83467	SINAPI	INTERRUPTOR, TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UN	1,00	30,08	30,08

**SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS**

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt
LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: mar/15 BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
72335	SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	26,00	3,16	82,16
72336	SINAPI	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	5,20	20,80
72337	SINAPI	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	17,25	172,50
72339	SINAPI	TOMADA 3P+T 30A/2200V COM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	31,85	63,70
73953/006	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	28,00	88,17	2.468,76
73953/008	SINAPI	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	146,65	1.466,50
74094/001	SINAPI	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE FLUORESCENTE COMPACTA (EXTERNA)	UN	5,00	25,94	129,70
83566	SINAPI	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,00	19,94	1.296,10
	COMPOSIÇÃO	CURVA 90° DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, Ø 50 MM (1 1/2")	UN	3,00	12,04	36,12
	COMPOSIÇÃO	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, Ø 50 MM (1 1/2")	UN	2,00	6,48	12,96
72934	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 20MM (3/4") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	65,00	5,84	379,60
72935	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO DN 25MM (1") FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	12,00	7,44	89,28
83442	SINAPI	CAIXA DE PASSAGEM 4X4" EM FERRO GALVANIZADO	UN	6,00	8,24	49,44
74082/001	SINAPI	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO COM LAMPADA MISTA	UN	2,00	194,20	388,40
73831/005	SINAPI	LAMPADA MISTA DE 250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5,00	22,74	113,70
	COMPOSIÇÃO	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGENCIA DE 15 W	UN	4,00	61,39	245,56
1. 16.135.013. 5	CP0223	CURVA 90° DE PVC RIGIDO P ARA ELETRODUTO ROSCAVEL, Ø 60 MM (2")	UN	2,00	16,00	32,00
1. 16.150.006. 0	CP0371	CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE ACO COM TAMPA PARAUSADA, DIMENSOES 352 X 352 X 122 MM	UN	2,00	107,28	214,56
1. 16.135.018. 0	CP0232	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, Ø 60 MM (2")	UN	6,00	9,61	57,66
1. 16.130.039. 0	CP0120	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM (2")	UN	2,00	3,76	7,52

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS REFORMAS

OBRA: Reforma do prédio do Centro Estadual de Referência em Saúde do Trabalhador - CEREST na Rua Estevão de Mendonça, 891, Bairro Goiabeiras, Cuiabá-mt

LOCAL: CUIABÁ/MT


DATA:

mar/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JANEIRO/2015

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
68069	SINAPI	15.39	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	51,29	153,87
72135	SINAPI	15.40	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS MSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	35,00	4,67	163,45
83387	SINAPI	15.41	CAIXA DE PASSAGEM PVC 4X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	123,00	7,36	905,28
83439	SINAPI	15.42	CAIXA METALICA SEXTAVADA (HEXAGONAL) 3X3"	UD	45,00	8,24	370,80
			Valor total				199.969,79
			Importa o presente orçamento em R\$ 199.969,79 (Cento noventa nove mil, novecentos sessenta nove reais, setenta nove centavos)				


 Eng. Civil Jossilho Araújo de França
 Fiscal de Obras
 COOBRE/SUAD

Responsável pela parte Civil


 Eng. Elton Mauro de Oliveira

Responsável pela parte Elétrica


 Eng. Sanitarista Francisco
 CREA 120105907-0

Responsável pela parte Hidrosanitária

