



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas-COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTEINER NO ERS DE RONDONOPÓLIS
LOCAL : RONDONOPÓLIS-MT
ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

RESUMO

ETAPA	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	V.PARCIAL
01	ADMINISTRAÇÃO	21.334,60
02	DEMOLIÇÃO	1.130,71
03	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.977,45
04	TRABALHO EM TERRA	2.514,49
05	FUNDAÇÃO	6.802,54
06	ESTRUTURA	4.347,63
07	IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO	628,31
08	ALVENARIA	8.587,06
09	COBERTURA	3.537,54
10	ESQUADRIAS	2.587,62
11	REVESTIMENTO	5.092,14
12	PISO	4.120,59
13	FORRO	2.413,72
14	VIDRO	497,08
15	PINTURA	4.562,87
16	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.431,86
17	LIMPEZA DA OBRA	2.543,74
	TOTAL DO ORÇAMENTO	87.109,95
	Importa-se este orçamento em R\$ 87.109,95 (Oitenta e sete mil, cento e nove reais e noventa e cinco centavos).	

Engº Civil Jorge M. Rachid Jaudy
Fiscal da Obra/SES



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas - COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTAINER ERS DE RONDONÓPOLIS-MT

LOCAL : RONDONÓPOLIS-MT

ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: FEVEREIRO.2015

Boletim de Preços: Sinapi/ ref: 01/2015

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
01		ADMINISTRAÇÃO				
01.01	2706	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR	H	120,00	66,89	8.026,80
01.02	4069	MESTRE DE OBRAS	H	460,00	28,93	13.307,80
		TOTAL DO ITEM				21.334,60
02		DEMOLIÇÃO				
02.01	73899/002	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO	M3	0,41	80,85	33,14
02.02	72224	DEMOLICAO DE TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	18,40	8,62	158,60
02.03	72226	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA PARA TELHAS CERAMICAS OU DE VIDRO	M2	18,40	9,57	176,08
02.04	73896/001	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	2,76	46,40	128,06
02.05	73616	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES(CALÇADA)	M3	3,02	210,21	634,83
		TOTAL DO ITEM				1.130,71
03		SERVIÇOS PRELIMINARES				
03.01	74220/001	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	47,00	50,86	2.390,42
03.02	74210/001	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	16,00	352,38	5.638,08
03.03	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	6,00	399,86	2.399,16
03.04	74077/001	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	39,21	7,51	294,46
03.05	53846	GUINDASTE MUNK COM CESTO, CARGA MAXIMA 5,75T (A 2M) E 2,3T (A 5M), ALTURA MAXIMA = 7,9M, MONTADO SOBRE CAMINHAO DE CARROCERIA 162HP - CUSTOCOM MATERIAIS NA OPERACAO	H	3,00	85,11	255,33
		TOTAL DO ITEM				10.977,45
04		TRABALHO EM TERRA				
04.01	79478	ESCAVACAO MANUAL CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	17,15	42,18	723,38
04.02	79488	REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO MECANICO	M3	6,86	7,19	49,32
04.03	73904/001	ATERRO APILOADO(MANUAL) EM CAMADAS DE 20 CM COM MATERIAL DE EMPRESTIMO	M3	18,30	85,70	1.568,31



Engº CIVIL Jorge N. Rachid Jaudy
Fiscal de OBRAS/SES



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas - COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTAINER ERS DE RONDONÓPOLIS-MT

LOCAL : RONDONÓPOLIS-MT

ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: FEVEREIRO.2015

Boletim de Preços: Sinapi/ ref: 01/2015

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
04.04	5622	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	M2	36,60	4,74	173,48
		TOTAL DO ITEM				2.514,49
05		FUNDAÇÃO				
05.01	74115/001	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2,5:6), PREPARO MANUAL				
05.02	3942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO, INCLUSIVE MALHA CONTRAPISO.	M3	0,94	452,43	425,28
05.03	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	102,01	8,87	904,84
05.04	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	KG	159,96	9,03	1.444,43
05.05	5970	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	KG	4,03	550,49	2.218,47
		TOTAL DO ITEM	M2	34,96	51,76	1.809,52
						6.802,54
06		ESTRUTURA				
06.01	3942/002	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	50,73	8,87	449,97
06.02	74254/002	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	163,12	9,03	1.472,97
06.03	73406	CONCRETO FCK=15MPA (1:2,5:3) , INCLUIDO PREPARO MECANICO, LANCAMENTO E ADENSAMENTO.	KG	1,97	550,49	1.084,46
06.04	84218	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 03 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM - EXCLUSIVE ESCORAMENTO)		30,03	44,63	1.340,23
		TOTAL DO ITEM				4.347,63
07		IMPERMEABILIZAÇÃO E TRATAMENTO				
07.01	5968	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3. COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE. E=2CM.				
07.02	74106	IMPERMEAB. DE FUNDACOES/BALDRAMES/MUROS DE ARRIMO/ALICERCES E REVESTEM CONTATO C/SOLO - UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN / 2 DEMAOIS	M2	13,60	36,77	500,07

COOBRE/SES/MT
FL. Nº 55
R. 1



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas - COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTAINER ERS DE RONDONÓPOLIS-MT

LOCAL : RONDONÓPOLIS-MT

ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: FEVEREIRO.2015

Boletim de Preços: Sinapi/ ref: 01/2015

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	74106/001	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAO.S.	M2	13,60	9,43	128,24
		TOTAL DO ITEM				628,31
08		ALVENARIA				
08.01	87503	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M²SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014_P	M2	117,89	58,78	6.929,57
08.02	74200/001	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60. BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	9,60	16,83	161,56
08.03	73674	ANDAIME PARA ALVENARIA EM MADEIRA DE 2A	M2	67,72	22,09	1.495,93
		TOTAL DO ITEM				8.587,06
09		COBERTURA				
09.01	73931/001	ESTRUTURA EM MADEIRA APARELHADA, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO,ALUMINIO OU PLASTICA, APOIADA EM LAJE OU PAREDE	M2	37,97	41,31	1.568,54
09.02	84035	COBERTURA COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 8 MM, INCLUINDO ACESSÓRIOS, EXCLUINDO MADEIRAMENTO	M2	37,97	57,70	2.190,86
09.03	72105	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM	M	9,45	53,42	504,81
09.04	72107	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	17,75	27,61	490,07
09.05	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO	M	8,00	39,59	316,72
09.06	89744		UD	2,00	17,54	35,08
		TOTAL DO ITEM				3.537,54
10		ESQUADRIAS				
10.01	6103	JANELA BASCULANTE DE FERRO EM CANTONEIRA 5/8"X1/8", LINHA POPULAR	M2	4,00	531,75	2.127,00
10.02	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UD	1,00	346,94	346,94
10.03	74070/004	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO	UD	1,00	113,68	113,68
		TOTAL DO ITEM				2.587,62

COOBRE/SES/MT
Fl. N° 56
Rub. 5



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas - COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTAINER ERS DE RONDONÓPOLIS-MT


LOCAL : RONDONÓPOLIS-MT

ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: FEVEREIRO.2015

Boletim de Preços: Sinapi/ ref: 01/2015

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
11		REVESTIMENTO				
11.01	87313	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA GROSSA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014(EMBOÇO)	M3	4,81	407,29	1.959,06
11.02	75481	REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M2	192,45	16,28	3.133,08
		TOTAL DO ITEM				5.092,14
12		PISO				
12.01	73907/003	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	36,60	32,77	1.199,38
12.02	87304	ARGAMASSA TRAÇO 1:5 (CIMENTO E AREIA MEDIA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_06/2014	M3	1,09	440,13	479,74
12.03	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	36,60	57,42	2.101,57
12.04	34356/34466	REJUNTE BRANCO	KG	9,15	7,69	70,36
12.05	88650	RODAPE CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM AF_06/2014	M	25,50	10,14	258,57
12.06	84192	SOLEIRA CERAMICA PEI-4 LARGURA 15CM ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA CIMENTO E AREIA TRACO 1:4	M	0,80	13,72	10,97
		TOTAL DO ITEM				4.120,59
13		FORRO				
13.01	11587	FORRO DE PVC EM REGUA DE 100 MM (COM COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE	m2	37,91	53,56	2.030,45
13.02	4512/6117	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	M	80,52	4,76	383,27
		TOTAL DO ITEM				2.413,72
14		VIDRO				
14.01	72122	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	4,00	124,27	497,08
		TOTAL DO ITEM				497,08
15		PINTURA				





GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Coordenadoria de Obras e Reformas - COOBRE

OBRA : CONSTRUÇÃO DE UMA SALA PARA ABRIGAR CONTAINER ERS DE RONDONÓPOLIS-MT

LOCAL : RONDONÓPOLIS-MT

ASS: PLANILHA DE ORÇAMENTO

DATA: FEVEREIRO.2015

Boletim de Preços: Sinapi/ ref: 01/2015

ITEM	SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
15.01	88415	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	M2	192,45	4,45	856,40
15.02	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	192,45	9,71	1.868,68
15.03	88495	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	192,45	7,59	1.460,69
15.04	88423	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	20,08	18,78	377,10
		TOTAL DO ITEM				4.562,87
16		INSTALAÇÃO ELÉTRICA				
16.01	73860/008	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ML	300,00	3,22	966,00
16.02	73860/010	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E	ML	60,00	6,35	381,00
16.03	73860/011	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 10MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	ML	100,00	9,75	975,00
16.04	72271	CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 16MM2 - FORNECIMENTO E	UD	6,00	9,75	58,50
16.05	72250	CABO DE COBRE NU 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00	8,25	247,50
16.06	83440	CAIXA DE PASSAGEM 4X2" EM FERRO GALVANIZADO	UD	5,00	6,90	34,50
16.07	83438	CAIXA METALICA OCTOGONAL 4X4" FUNDO MOVEL	UD	2,00	8,92	17,84
16.08	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UD	2,00	167,96	335,92
16.09	74130/001	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24	UD	8,00	12,29	98,32
16.10	74130/003	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2,00	56,64	113,28
16.11	74130/005	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2,00	107,78	215,56
16.12	74131/004	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO ENEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	1,00	546,95	546,95
16.13	72332	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 2 TECLAS, COM PLACA - FORNECIMENTO E	UD	2,00	19,24	38,48
16.14	72339	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UD	2,00	31,85	63,70

COOBRE/SES/MT
Fl. Nº 58
Pub. 12

