

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
			REFORMA ADAUTO BOTELHO - BLOCO CAPS ALCOOL E DROGAS				204.459,65
		1.0	DEMOLIÇÃO E RETIRADA				15.988,47
72228	SINAPI	1.1	RETIRADA DE ESTRUTURA DE MADEIRA COM TESOURAS PARA TELHAS CERAMICAS	M2	353,51	15,95	5.638,48
72230	SINAPI	1.2	RETIRADA DE TELHAS DE CERAMICAS	M2	353,51	7,19	2.541,73
72236	SINAPI	1.3	RETIRADA DE FORRO DE MADEIRA	M2	169,21	10,69	1.808,85
73616	SINAPI	1.4	DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES	M3	4,55	210,21	956,45
85367	SINAPI	1.5	DEMOLICAO DE PISO CERAMICO	M2	11,00	13,61	149,71
73896/001	SINAPI	1.6	RETIRADA CUIDADOSA DE AZULEJOS/LADRILHOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	M2	38,90	46,40	1.804,96
73899/002	SINAPI	1.7	DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/ REAPROVEITAMENTO INCL. MURO E DEPÓSITO	M3	13,16	80,85	1.063,98
85334	SINAPI	1.8	RETIRADA DE ESQUADRIAS METALICAS	M2	12,00	14,39	172,68
72142	SINAPI	1.9	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UD	4,00	8,75	35,00
72143	SINAPI	1.10	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UD	4,00	42,29	169,16
85333	SINAPI	1.11	RETIRADA DE APARELHOS SANITÁRIOS	UD	8,00	16,28	130,24
	COMPOSIÇÃO	1.12	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIXA DÁGUA PRÉ FABRICADA	UD	2,00	74,91	149,82
73802/001	SINAPI	1.13	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA	M2	60,00	7,19	431,40
72216	SINAPI	1.14	DEMOLICAO DE VERGAS, CINTAS E PILARETES DE CONCRETO INCL. MURO, DEPÓSITO E ESTRUTURA SUPORTE DE CAIXA DÁGUA	M3	4,86	187,16	909,59
	COMPOSIÇÃO	1.15	DEMOLIÇÃO DE BANCADA DE GRANILITE INCL. ARMÁRIO	M2	1,83	14,44	26,42
						-	
		2.0	FUNDAÇÃO/ESTRUTURA				4.438,28
74157/003	SINAPI	2.1	LANCAMENTO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS, INCL. VIBRACAO	M3	2,19	94,44	206,82
73972/001	SINAPI	2.2	CONCRETO ESTRUTURAL FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, NA OBRA, SEM LANÇAMENTO	M3	2,19	476,94	1.044,49
73942/002	SINAPI	2.3	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	131,40	8,87	1.165,51
74254/002	SINAPI	2.4	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	43,80	9,03	395,51

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
74007/002	SINAPI	2.5	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/ PECAS CONCRETO ARM, REAPR 2X, INCL MONTAGEM E DESMONTAGEM	M2	31,00	52,45	1.625,95
		3.0	ALVENARIA				3.702,70
87520	SINAPI	3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	56,00	63,53	3.557,68
	COMPOSIÇÃO	3.2	TELA DE ESTUQUE TIPO STANDARD PARA PREVENCAO DE TRINCAS EM REFORÇO DE ALVENARIA LARGURA 0,20CM	M2	10,00	4,17	41,70
	COMPOSIÇÃO	3.3	CORREÇÃO DE TRINCAS EM ALVENARIA COM APLICAÇÃO DE SELATRINCA	M	18,00	5,74	103,32
		4.0	COBERTURA				56.430,95
84679	SINAPI	4.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	353,51	19,33	6.833,34
72084	SINAPI	4.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI PRIMEIRA QUALIDADE, SERRADA, NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 13M ATE 18M	M2	366,04	98,84	36.179,39
74088/001	SINAPI	4.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	366,04	32,09	11.746,22
74045/001	SINAPI	4.4	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	27,10	59,66	1.616,78
72107	SINAPI	4.5	RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	2,00	27,61	55,22
		5.0	ESQUADRIAS				10.189,86
72144	SINAPI	5.1	RECOLOCACAO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UD	1,00	70,24	70,24
73933/003	SINAPI	5.2	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, VENEZIANA COMPLETA 80X2,10M	M2	6,72	265,87	1.786,64
73910/005	SINAPI	5.3	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UD	4,00	346,94	1.387,76
74068/006	SINAPI	5.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UD	4,00	160,76	643,04
68052	SINAPI	5.5	J 6 - JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 1,00 X 0.60	M2	2,40	779,79	1.871,49

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
74238/002	SINAPI	5.6	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS (LIXO E GÁS) E COM A MESMA ESPECIFICAÇÃO DE 1,20 X 1,80M PARA ACESSO À HORTA	M2	8,52	834,18	4.430,69
		6.0	REVESTIMENTO				10.472,82
87878	SINAPI	6.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (INCL. MURO NOVO)	M2	112,00	3,40	380,80
87533	SINAPI	6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INCL. MURO NOVO)	M2	112,00	24,78	2.775,36
5968	SINAPI	6.4	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	60,00	61,09	3.665,40
87267	SINAPI	6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	99,30	36,77	3.651,26
		7.0	PISO				7.555,04
5622	SINAPI	7.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE ATÉ 20CM	M2	28,45	4,74	134,85
73892/002	SINAPI	7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 (CIMENTO/AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTA SECA, INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M2	102,00	41,19	4.201,38
264	SINAPI	7.4	REGULARIZACAO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFICIES				
	SINAPI	7.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	28,45	25,48	724,90
73907/003	SINAPI	7.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	28,45	32,77	932,30



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
87249	SINAPI	7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014, INCLUSIVE RODAPÉ 7 CM	M2	34,45	45,33	1.561,61
		8.0	FORRO				13.765,18
41602	SINAPI	8.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 20CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, ESTRUTURA DE SUPORTE E RODA FORRO), INCLUSIVE REFEITÓRIO E BEIRAIS	M2	220,95	62,30	13.765,18
		9.0	VIDRO				635,91
72117	SINAPI	9.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 4MM	M2	3,36	144,88	486,79
72122	SINAPI	9.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	1,20	124,27	149,12
		10.0	PINTURA				14.274,88
88497	SINAPI	10.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	60,00	10,45	627,00
88489	SINAPI	10.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	754,43	9,71	7.325,51
79498/001	SINAPI	10.3	PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO, LIXAMENTO (REPINTURA)	M2	149,04	13,97	2.082,08
88489	SINAPI	10.4	PINTURA LÁTEX ACRILICA, DUAS DEMAOS INCL. LIXAMENTO (MURO REMANESCENTE)	M2	233,48	9,71	2.267,09
6067	SINAPI	10.5	PINTURA ESMALTE 2 DEMAOS C/1 DEMAOS ZARCAO P/ESQUADRIA FERRO	M2	42,24	33,47	1.413,77
73739/001	SINAPI	10.6	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	16,80	15,09	253,51
74133/002	SINAPI	10.7	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS	M2	16,80	18,21	305,92
		11.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES				65.193,30

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
		11.1	MURO DIVISORIO COM BLOCO DE CONCRETO 9X19X39 CM, ASSENTADO SOBRE CONCRETO MAGRO 5CM, SAPATA CORRIDA DE 50X15 E VIGA DE FUNDAÇÃO DE 30X20CM COMEÇANDO NO FUNDO DA SAPATA, MAIS DUAS FIADAS DE BLOCO DE CONCRETO DE 9X19X39 ENTERRADO SENDO ALTURA TOTAL DE ESCAVAÇÃO 75CM, PILARES A CADA 2,50M DE 9 X 25 X 2,55CM COM 4 FERROS D=5/16 E ESTRIBO 5.0MM CADA 20CM E VIGA DE RESPALDO DE 9 X20 COM 4 FERROS CORRIDOS D = 5/16 E ESTRIBO 5.0MM CADA 15CM E ALTURA DO MURO EM BLOCOS DE CONCRETO 9X19X39 EM 1,80 M ACIMA DO TERRENO, CONFORME DETALHE (86,91ML)				39.749,41
73447	SINAPI	11.1.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	39,10	49,67	1.942,09
74015/001	SINAPI	11.1.2	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	29,98	29,18	874,81
83532	SINAPI	11.1.3	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	2,60	451,75	1.174,55
74157/004	SINAPI	11.1.4	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	12,54	94,44	1.184,27
73972/001	SINAPI	11.1.5	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	12,54	476,94	5.980,82
73942/002	SINAPI	11.1.6	ARMAÇAO DE AÇO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	121,09	8,87	1.074,06
74254/002	SINAPI	11.1.7	ARMAÇAO AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) À 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	396,03	9,03	3.576,15
87465	SINAPI	11.1.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 ALTURA TOTAL 2,25M	M2	195,54	48,29	9.442,62
87878	SINAPI	11.1.9	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 (INCL. MURO NOVO)	M2	347,64	3,40	1.181,97
87533	SINAPI	11.1.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 (INCL. MURO NOVO)	M2	347,64	24,78	8.614,51

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
88489	SINAPI	11.1.11	PINTURA LATEX ACRILICA, DUAS DEMAOS INCL. LIXAMENTO	M2	347,64	9,71	3.375,58
74233/001	SINAPI	11.1.12	FUNDO SELADOR ACRILICO, UMA DEMAOS	M2	347,64	3,82	1.327,98
		11.2	ESTACIONAMENTO				25.443,89
5622	SINAPI	11.2.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE ATÉ 20CM	M2	205,6	4,74	974,54
74147/001	SINAPI	11.2.1	PISO EM BLOCO SEXTAVADO 30X30CM, ESPESSURA 8CM, ASSENTADO SOBRE COLCHAO DE AREIA ESPESSURA 6CM (ESTACIONAMENTO)	M2	205,60	71,42	14.683,95
85180	SINAPI	11.2.2	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	550,00	16,40	9.020,00
72967	SINAPI	11.2.3	MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO 12 X 30 CM, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	M	20,00	38,27	765,40
		12.0	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS				1.812,26
9537	SINAPI	14.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	267,67	2,27	607,61
72897	SINAPI	14.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	45,00	21,25	956,25
72900	SINAPI	14.3	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	45,00	5,52	248,40
			AMPLIAÇÃO ADAUTO BOTELHO - BLOCO CAPS - ALCOOL E DROGAS				448.714,16
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				15.626,21
74209/001	SINAPI	1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	4,00	399,86	1.599,44
73822/001	SINAPI	1.2	LIMPEZA DE TERRENO - ROÇADA Densa (COM PEQUENOS ARBUSTOS)	M2	760,45	4,31	3.277,53
73822/002	SINAPI	1.3	LIMPEZA DE TERRENO - RASPAGEM MECANIZADA (MOTONIVELADORA) DE CAMADA VEGETAL	M2	760,45	0,63	479,08
72898	SINAPI	1.4	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	296,57	21,25	6.302,11
72900	SINAPI	1.5	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M3	296,57	5,52	1.637,06
73992/001	SINAPI	1.6	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS	M2	267,93	8,70	2.330,99
		2.0	MOVIMENTO DE TERRA				13.242,69

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	COMPOSIÇÃO	2.1	ATERRO COM MATERIAL DE JAZIDA INCLUINDO CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 10KM	M3	335,57	20,53	6.889,25
41721	SINAPI	2.2	COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL INCL. ESPALHAMENTO	M3	335,57	3,21	1.077,17
73447	SINAPI	2.3	ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. 2 M < H <= 3 M	M3	68,64	49,67	3.409,34
74015/001	SINAPI	2.4	REATERRO E COMPACTACAO MECANICO DE VALA COM COMPACTADOR MANUAL TIPO SOQUETE VIBRATORIO	M3	63,98	29,18	1.866,93
							-
		3.0	FUNDAÇÃO				31.631,73
73972/001	SINAPI	3.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	15,02	476,94	7.163,63
74157/004	SINAPI	3.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	15,02	94,44	1.418,48
5970	SINAPI	3.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO, C/ REAPROVEITAMENTO 2X.	M2	229,03	51,76	11.854,59
73942/002	SINAPI	3.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	215,00	8,87	1.907,05
74254/002	SINAPI	3.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	902,00	9,03	8.145,06
83532	SINAPI	3.6	LASTRO DE CONCRETO, PREPARO MECANICO	M3	2,53	451,75	1.142,92
							-
		4.0	IMPERMEABILIZAÇÃO				4.319,27
74106/001	SINAPI	4.1	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS	M2	76,40	9,43	720,45
5968	SINAPI	4.2	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	M2	76,40	36,77	2.809,22
73753/001	SINAPI	4.3	IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA PROTEGIDA COM FILME DE ALUMINIO GOFRADO (DE ESPESSURA 0,8MM), INCLUSA APLICACAO DE EMULSAO ASFALTICA, E=3MM.	M2	10,00	78,96	789,60
		5.0	ESTRUTURA				60.745,74
73972/001	SINAPI	5.1	CONCRETO FCK=25MPA, VIRADO EM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO	M3	12,99	476,94	6.195,45
74157/003	SINAPI	5.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM ESTRUTURAS	M3	12,99	94,44	1.226,77

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
84223	SINAPI	5.3	MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 18 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM) EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	220,35	45,04	9.924,56
73942/002	SINAPI	5.4	ARMACAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM.- FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	318,00	8,87	2.820,66
74254/002	SINAPI	5.5	ARMACAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) -FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO.	KG	879,00	9,03	7.937,37
74141/002	SINAPI	5.6	LAJE PRE-MOLD BETA 12 P/3,5KN/M2 VAO 4,1M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAIS E MAO DE OBRA.	M2	139,49	102,90	14.353,52
74141/004	SINAPI	5.7	LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA.	M2	121,77	150,18	18.287,41
		6.0	ALVENARIA				29.316,39
87519	SINAPI	6.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	428,91	63,53	27.248,65
83901	SINAPI	6.2	VERGAS E CONTRA VERGAS 10X10 CM, PREMOLDADAS C/ CONCRETO FCK=15 MPA (PREPARO MECANICO), ACO CA-50 COM FORMAS TABUA DE PINHO 3A	M	119,80	17,26	2.067,74
		7.0	COBERTURA				39.846,92
84679	SINAPI	7.1	PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	306,68	19,33	5.928,12
72082	SINAPI	7.2	ESTRUTURA DE MADEIRA DE LEI 1A SERRADA NAO APARELHADA, PARA TELHAS ONDULADAS, VAOS DE 7M ATE 10M	M2	306,68	70,29	21.556,53
74088/001	SINAPI	7.3	TELHAMENTO COM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA, ESPESSURA 6MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M2	306,68	32,09	9.841,36
74045/001	SINAPI	7.4	CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA ESPESSURA 6 MM, INCLUSO JUNTAS DE VEDACAO E ACESSORIOS DE FIXACAO	M	34,85	59,66	2.079,15

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
72107	SINAPI	7.5	RUFO PINGADEIRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 25CM	M	16,00	27,61	441,76
							-
		8.0	ESQUADRIAS				28.121,39
	COMPOSIÇÃO	8.1	P4 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, DE CORRER 1,10, X 210 X 3,5CM, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UD	2,00	455,37	910,74
73910/005	SINAPI	8.2	P1 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80 X 210 X 3,5CM, INCLUSIVE ADUELA, ALIZAR E DOBRADIÇAS	UD	7,00	346,94	2.428,58
73910/001	SINAPI	8.3	P3 - PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 60 X 210 X 3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇA	UD	4,00	334,09	1.336,36
74068/006	SINAPI	8.4	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MEDIO	UD	9,00	160,76	1.446,84
74069/001	SINAPI	8.5	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UD	4,00	72,86	291,44
	COMPOSIÇÃO	8.6	PORTA DE VIDRO TEMPERADO , 10 MM, 1 FOLHA FIXA E UMA DE CORRER, DE 1.80 X 2.10 M, COM FERRAGEM, FECHADURA	CJ	3,00	1.465,53	4.396,59
73910/010	SINAPI	8.7	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 90X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS	UD	2,00	451,62	903,24
68052	SINAPI	8.8	JANELA ALUMINIO, BASCULANTE, SERIE 25 - J4 E J6	M2	3,72	779,79	2.900,81
74067/001	SINAPI	8.9	JANELA ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS PARA VIDRO, SEM BANDEIRA, LINHA 25 - J1, J2 E J5	M2	17,00	781,45	13.284,65
84880	SINAPI	8.10	FECHADURA BICO DE PAPAGAIO PARA PORTA DE CORRER INTERNA, CHAVE BIPARTIDA, ACABAMENTO PADRAO MEDIO	UD	2,00	111,07	222,14
		9.0	REVESTIMENTO				30.679,43
87878	SINAPI	9.1	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	857,82	3,40	2.916,58
87533	SINAPI	9.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM , COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	857,82	24,78	21.256,77

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
87267	SINAPI	9.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	106,50	61,09	6.506,08
		10.0	PISO				47.846,95
5622	SINAPI	10.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE ATÉ 20CM	M2	270,97	4,74	1.284,39
73892/002	SINAPI	10.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 1:3:5 (FCK=12 MPA) PREPARO MECÂNICO E= 7CM, L = 80CM INCLUSO LANÇAMENTO E ADENSAMENTO, JUNTA SÊCA	M2	62,48	41,19	2.573,55
264	SINAPI	10.4	REGULARIZAÇÃO DE CONTRA-PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES				
87650	SINAPI	10.4.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MAIORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO. AF_06/2014	M2	270,97	25,48	6.904,31
87260	SINAPI	10.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	270,97	32,77	8.879,68
87260	SINAPI	10.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014, INCLUSIVE RODAPÉ 7CM	M2	284,21	88,10	25.038,90
84161	SINAPI	10.7	SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	ML	18,00	66,85	1203,3
84088	SINAPI	10.8	PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	ML	29,20	67,22	1.962,82
		11.0	VIDRO				3.835,99
72116	SINAPI	11.1	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	17,72	112,82	1.999,17
72122	SINAPI	11.2	VIDRO FANTASIA TIPO CANELADO, ESPESSURA 4MM	M2	3,00	124,27	372,81
72123	SINAPI	11.3	VIDRO ARAMADO, ESPESSURA 7MM	M2	4,40	332,73	1464,01
		12.0	FORRO				18.970,97
	COMPOSIÇÃO	12.1	FORRO PVC EM PLACAS COM LARGURA DE 20CM, ESPESSURA 8MM, COMP DE 6,0M, LISO, (INCLUSIVE COLOCACAO, EXCLUSIVE ESTRUTURA DE SUPORTE), INCLUSIVE REFEITÓRIO E BEIRAIS	M2	304,51	62,30	18.970,97

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
		13.0	PINTURA				26.711,61
88497	SINAPI	13.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	757,08	10,45	7.911,48
88489	SINAPI	13.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS INTERNA E EXTERNAMENTE. AF_06/2014	M2	1.015,18	9,71	9.857,39
73739/001	SINAPI	13.3	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	141,12	15,09	2.129,50
74133/002	SINAPI	13.4	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, DUAS DEMAOS SOBRE ESQUADRIAS DE MADEIRA	M2	141,12	18,21	2.569,79
88485	SINAPI	10.9	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	1.015,18	4,18	4.243,45
		14.0	INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA				48.319,60
89450	SINAPI	14.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	18,00	21,78	392,04
89449	SINAPI	14.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	12,00	14,21	170,52
89448	SINAPI	14.3	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	30,00	11,48	344,40
89403	SINAPI	14.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	36,00	11,78	424,08
89356	SINAPI	14.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	148,00	15,67	2.319,16
72135	SINAPI	14.6	ABERTURA/FECHAMENTO RASGO ALVENARIA PARA TUBOS, FECHAMENTO COM ARGAMAS MSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	M	72,00	4,67	336,24
89505	SINAPI	14.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	25,66	76,98
89501	SINAPI	14.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	9,21	9,21
89497	SINAPI	14.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	7,42	14,84
89413	SINAPI	14.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	5,85	29,25
89408	SINAPI	14.11	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	34,00	4,18	142,12

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
89366	SINAPI	14.12	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_12/2014_P	UN	28,00	11,33	317,24
89628	SINAPI	14.13	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	44,05	44,05
89625	SINAPI	14.14	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	16,71	16,71
89623	SINAPI	14.15	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	7,00	14,63	102,41
89398	SINAPI	14.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	12,76	63,80
89395	SINAPI	14.17	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	21,00	8,80	184,80
89605	SINAPI	14.18	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	12,57	12,57
72788	SINAPI	14.19	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 60MMX2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	44,96	44,96
72786	SINAPI	14.20	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 40MMX1.1/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	32,85	131,40
72785	SINAPI	14.21	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 32MMX1" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	20,43	20,43
72784	SINAPI	14.22	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 25MMX3/4"- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	16,69	16,69
89605	SINAPI	14.23	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	1,00	12,57	12,57
89388	SINAPI	14.24	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	5,00	8,09	40,45
74181/001	SINAPI	14.25	REGISTRO GAVETA 2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	103,68	103,68
74182/001	SINAPI	14.26	REGISTRO GAVETA 1.1/2" BRUTO LATAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	82,41	164,82
89985	SINAPI	14.27	REGISTRO DE PRESSÃO , LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	9,00	84,19	757,71
86913	SINAPI	14.28	TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	17,61	35,22

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
86912	SINAPI	14.29	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00	68,15	68,15
	COMPOSIÇÃO	14.30	ASSENTO PARA VASO SANITARIO DE PLASTICO PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	23,19	208,71
86888	SINAPI	14.31	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	9,00	387,28	3.485,52
	COMPOSIÇÃO	14.32	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA CAIXA ACOPLADA COM ABERTURA FRONTAL PARA PNE	UN	1,00	424,39	424,39
	COMPOSIÇÃO	14.33	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE ASSENTO OU TAMPO COM ABERTURA FRONTAL	UN	1,00	255,41	255,41
	COMPOSIÇÃO	14.34	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BARRA DE APOIO DE 80CM	UN	2,00	276,99	553,98
	COMPOSIÇÃO	14.35	PAPELEIRA CROMADA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	39,74	397,40
88571	SINAPI	14.36	SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), TIPO CONCHA, EM ACO INOXIDAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	51,80	518,00
	COMPOSIÇÃO	14.37	CABIDE DE LOUCA BRANCA SIMPLES TIPO GANCHO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	27,50	247,50
	COMPOSIÇÃO	14.38	PORTA SABONETE LIQUIDO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00	30,03	480,48
86943	SINAPI	14.39	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2013_P	UN	15,00	174,55	2.618,25
89714	SINAPI	14.40	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	120,00	39,59	4.750,80
89712	SINAPI	14.41	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	56,00	20,90	1.170,40
89711	SINAPI	14.42	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	M	18,00	14,11	253,98
89748	SINAPI	14.43	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	33,96	339,60
89746	SINAPI	14.44	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	13,00	17,03	221,39

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
72774	SINAPI	14.45	JUNCAO PVC ESGOTO 100X50MM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	27,19	217,52
89785	SINAPI	14.46	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	14,62	29,24
89731	SINAPI	14.47	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	16,00	7,72	123,52
89744	SINAPI	14.48	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	17,54	105,24
89784	SINAPI	14.49	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	8,00	15,39	123,12
89724	SINAPI	14.50	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	32,00	5,65	180,80
89726	SINAPI	14.51	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	1,00	5,88	5,88
89708	SINAPI	14.52	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	23,00	48,97	1.126,31
89707	SINAPI	14.53	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	3,00	21,73	65,19
86881	SINAPI	14.54	SIFÃO EM METAL CROMADO 1 X 1.1/2 PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	104,23	104,23
86883	SINAPI	14.55	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 3/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	5,00	17,85	89,25
74104/001	SINAPI	14.56	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	8,00	152,55	1.220,40

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
74197/001	SINAPI	14.57	FOSSA SEPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACICO DIMENSOES EXTERNAS 1,90X1,10X1,40M, 1.500 LITROS, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA 8CM	UN	2,00	1.453,47	2.906,94
74198/002	SINAPI	14.58	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM	UN	4,00	1.727,07	6.908,28
9535	SINAPI	14.59	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	63,58	572,22
86879	SINAPI	14.60	VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO COM OU SEM LADRAO- FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	5,33	10,66
74125/002	SINAPI	14.61	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO	M2	2,70	498,61	1.346,24
89626	SINAPI	14.62	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	25,98	77,94
89624	SINAPI	14.63	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	14,01	196,14
89445	SINAPI	14.64	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	12,12	169,68
89987	SINAPI	14.65	REGISTRO DE GAVETA, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	18,00	57,35	1.032,30
	Composição	14.66	TANQUE DE ACO INOXIDAVEL 50x40x22 COM ESFREGADOR E VÁLVULA	UN	1,00	417,42	417,42
86901	SINAPI	14.67	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00	109,76	329,28
74058/002	SINAPI	14.68	TORNEIRA DE BOIA VAZAO TOTAL 3/4 COM BALAO PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	74,20	74,20
89797	SINAPI	14.69	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	32,40	32,40
89543	SINAPI	14.70	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	3,00	5,74	17,22
89502	SINAPI	14.71	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	10,00	10,61	106,10

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	Composição	14.72	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER INTERFOLHAS BRANCO	UN	16,00	55,26	884,16
	Composição	14.73	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO DE 5.000 LITRS	UN	1,00	2.533,22	2.533,22
	composição	14.74	PIA ACO INOXIDAVEL 200X55CM COM 2 CUBAS -INCL. SUPORTE E VALVULA AMERICANA FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	620,85	1.241,70
	composição	14.75	PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA INCL. VÁLVULA AMERICANA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	285,91	285,91
86889	SINAPI	14.76	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013_P	UN	8,00	354,30	2.834,40
86885	SINAPI	14.77	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	10,00	9,24	92,40
89383	SINAPI	14.78	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	27,00	4,84	130,68
89596	SINAPI	14.79	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E	UN	4,00	7,96	31,84
89610	SINAPI	14.80	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM X 2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	2,00	14,97	29,94
			DRENO PARA AR CONDICIONADO				
89402	SINAPI	14.81	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	40,00	7,17	286,80
89408	SINAPI	14.82	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	14,00	4,18	58,52
		15.0	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				47.270,95
55866	SINAPI	15.1	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXÕES	M	7,00	27,28	190,96
55867	SINAPI	15.2	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 75MM (3"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	34,00	51,51	1.751,34
55865	SINAPI	15.3	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 40MM (1 1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	24,47	97,88
73614	SINAPI	15.4	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 15MM (1/2") INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	16,00	12,34	197,44



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
72308	SINAPI	15.5	ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO TIPO LEVE DN 20MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	24,00	22,10	530,40
72259	SINAPI	15.6	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 10MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	9,00	12,46	112,14
72260	SINAPI	15.7	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	13,14	157,68
72261	SINAPI	15.8	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	14,26	114,08
72263	SINAPI	15.9	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	18,88	151,04
72264	SINAPI	15.10	TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	18,88	151,04
72251	SINAPI	15.11	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	35,00	12,20	427,00
72252	SINAPI	15.12	CABO DE COBRE NU 25MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	25,00	17,84	446,00
72255	SINAPI	15.13	CABO DE COBRE NU 70MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00	44,42	2.221,00
73860/008	SINAPI	15.14	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 2,5MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.480,00	3,22	4.765,60
73860/009	SINAPI	15.15	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 4MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.200,00	4,70	5.640,00
73860/010	SINAPI	15.16	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 6MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	450,00	6,35	2.857,50
73860/012	SINAPI	15.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 16MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	120,00	11,20	1.344,00
73860/013	SINAPI	15.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 25MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	60,00	16,20	972,00
73860/015	SINAPI	15.19	CABO DE COBRE ISOLADO PVC 450/750V 70MM2 RESISTENTE A CHAMA - FORNECIM	M	130,00	42,16	5.480,80
73861/002	SINAPI	15.20	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "B" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	17,76	213,12
73861/005	SINAPI	15.21	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E	UN	8,00	18,11	144,88
73861/008	SINAPI	15.22	CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	10,00	16,57	165,70

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
74130/001	SINAPI	15.23	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00	12,29	184,35
74130/003	SINAPI	15.24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	56,64	1.416,00
74130/005	SINAPI	15.25	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	107,78	323,34
74130/006	SINAPI	15.26	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	309,36	309,36
74131/007	SINAPI	15.27	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	968,55	2.905,65
74131/008	SINAPI	15.28	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 50 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	1.434,33	1.434,33
72331	SINAPI	15.29	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 1 TECLA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	25,00	10,38	259,50
72332	SINAPI	15.30	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V SEM PLACA, 2 TECLAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	3,00	19,24	57,72
72335	SINAPI	15.31	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	6,00	3,16	18,96
72336	SINAPI	15.32	ESPELHO PLÁSTICO - 4"X4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00	5,20	20,80
72337	SINAPI	15.33	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	17,25	138,00
72339	SINAPI	15.34	TOMADA 3P+T 30A/440V SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00	31,85	509,60
73953/002	SINAPI	15.35	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	12,00	80,53	966,36
73953/006	SINAPI	15.36	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	18,00	88,17	1.587,06
73953/008	SINAPI	15.37	LUMINARIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 4X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00	146,65	1.173,20
74094/001	SINAPI	15.38	LUMINARIA TIPO SPOT PARA 1 LAMPADA INCANDESCENTE FLUORESCENTE COMPACTA	UN	15,00	25,94	389,10
	composição	15.39	INTERRUPTOR , TRES TECLAS SIMPLES 10 A - 250 V	UN	2,00	19,38	38,76
83566	SINAPI	15.40	TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 20A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	89,00	19,94	1.774,66



SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
	composição	15.41	CURVA 90° DE PVC RIGIDO PARA ELETRODUTO ROSCAVEL, Ø 50 MM (1 1/2")	UN	2,00	12,04	24,08
	composição	15.42	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, Ø 50 MM (1 1/2")	UN	2,00	6,48	12,96
72934	SINAPI	15.43	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO Ø 25 MM (3/4")	M	26,00	5,84	151,84
72936	SINAPI	15.44	ELETRODUTO DE PVC FLEXIVEL CORRUGADO Ø 32 MM (1")	M	12,00	10,29	123,48
83442	SINAPI	15.45	CAIXA DE LIGACAO ESTAMPADA EM CHAPA DE ACO , QUADRADA, DIMENSOES 4 X 4"	UN	9,00	8,24	74,16
74082/001	SINAPI	15.46	REFLETOR REDONDO EM ALUMINIO COM SUPORTE E ALCA REGULAVEL PARA FIXACAO , COM REATOR E LAMPADA VAPOR DE MERCÚRIO 250W	UN	8,00	194,20	3.615,92
	composição	15.47	LUMINARIA FLUORESCENTE COMPLETA PARA EMERGENCIA DE 2x15 W	UN	8,00	61,39	1.630,16
		16.0	PADRÃO DE MEDIÇÃO (ENTRADA) - 4 FIOS/CABOD PADRÃO T - 5 NTE - 013 DA CEMAT				1.613,22
	composição	16.1	ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO ELETROLIT PESADO PAREDE 2,25MM - 4" NBR 1305	M	7,00	66,13	462,91
	composição	16.2	LUVA DE ACO PARA ELETRODUTO GALVANIZADO A FOGO, Ø 100 MM (4")	UN	1,00	17,56	17,56
	composição	16.3	CURVA 90° DE PVC RIGIDO P ARA ELETRODUTO ROSCAVEL, Ø 60 MM (2")	UN	2,00	16,00	32,00
83447	SINAPI	16.4	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	167,96	167,96
	composição	16.5	LUVA DE PVC PARA ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, Ø 60 MM (2")	UN	4,00	9,61	38,44
55866	SINAPI	16.6	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 50MM (2"), INCL CONEXOES, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	4,00	27,28	109,12
	composição	16.7	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 50 MM (2")	UN	6,00	3,76	22,56
	composição	16.8	BUCHA COM ARRUELA EM ZAMAK PARA ELETRODUTO Ø 75 MM (3")	UN	4,00	6,31	25,24
74130/010	SINAPI	16.9	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	484,82	484,82
68069	SINAPI	16.10	HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	3,00	51,29	153,87
88544	SINAPI	16.11	ARMACAO SECUNDARIA OU REX COMPLETA PARA DUAS LINHAS-FORNECIMENTO E INSTALACAO.	UN	1,00	98,74	98,74
		17	LIMPEZA E ARREMATOS FINAIS				615,10
9537	SINAPI	17.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	270,97	2,27	615,10

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO
COORDENADORIA DE OBRAS E REFORMAS

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ÁLCOOL E DROGAS III - CAPS AD III.

LOCAL: CUIABÁ/MT

DATA: abr/15

BOLETIM DE REF.: SINAPI: JAN./2015 E COMPOSIÇÕES

BDI: 27,63

CÓDIGO	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO		DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
			Valor Total				653.173,81
			Importa o presente orçamento em R\$ 653.173,81 (Seissentos cinquenta tres mil, cento setenta tres reais, oitenta hum centavos)				

Engº Sanitarista Osmanir Francisco - CREA - 120105907-0

Engº Eletricista Mauro de Oliveira - CREA - 140087296-0

Engº Civil Jossilho Araujo de França - CREA 1202509525

|

|


|

|

|

|

|



|

|

|

|

|

|

|

|

