

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA

BDI:27,63%

ÍTEM	CÓDIGO SINAPI	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				
1.1	74209/001	SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m2	6,00	527,27	3.163,62
1.2	93584	SINAPI	BARRACÃO PARA DEPÓSITO EM TÁBUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4MM, INCLUSO PISO, ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	m3	20,00	540,21	10.804,20
			SUB TOTAL				13.967,82
2			DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				
2.1	73899/002	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA	m³	0,71	91,02	64,62
2.2	85406	SINAPI	DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM AZULEJO INCLUSIVE ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO	m²	43,28	45,51	1.969,67
2.3	73802/001	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REBOCO	m²	15,44	8,10	125,06
2.4	85367	SINAPI	DEMOLICAO DE PISO E RODAPÉ CERAMICO INCLUSIVE RETIRADA DA CAMADA DE REGU LARIZACAO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m2	257,52	15,31	3.942,63
2.5	85333	SINAPI	RETIRADA DE LAVATÓRIO	un	2,00	18,28	36,56
2.6	85333	SINAPI	RETIRADA DE BACIA SANITARIA	un	2,00	18,28	36,56
2.7	85333	SINAPI	RETIRADA DE TANQUE EM MARMORITE	un	1,00	18,28	18,28
2.8	72142+72143	SINAPI	RETIRADA DE ESQUADRIA DE MADEIRA , INCLUSIVE BATENTE	un	16,00	57,28	916,48
2.9	COMP-1	COMPOSIÇÃO	REMOÇÃO DE PINTURA LATEX INCLUSIVE APICOAMENTO DA PAREDE	m2	43,30	11,29	488,85
2.10	72897+72900	SINAPI	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA-BOTAFORA COM CAPACIDADE DE 6,0M³	m³	8,00	27,10	216,80
			SUB TOTAL				7.815,51
3			COBERTURA				
3.1	72077 + 73938/002	SINAPI	REPARO DE COBERTURA DE TELHAS DE BARRO (COM SUBSTITUIÇÃO DE 20% DO MADEIRAMENTO E DAS TELHAS DE TODO O TELHADO)	m²	66,00	172,73	11.400,18
			SUB TOTAL				11.400,18
4			ESQUADRIA				
4.1	90822	SINAPI	PORTA INTERNA DE MADEIRA, 0,80 X 2,10 M, INCLUSIVE, BATENTES, ALIZAR E DOBRADIÇAS, PARA PINTURA	un	16,00	189,86	3.037,76
4.2	90802	SINAPI	ADUELA / MARCO / BATENTE PARA PORTA DE 80X210CM, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM	un	16,00	203,55	3.256,80
4.3	91302	SINAPI	ALIZAR / GUARNIÇÃO DE 5X1,5CM PARA PORTA DE 80X210CM FIXADO COM PREGOS, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	un	16,00	26,84	429,44
4.4	90831	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	un	2,00	79,36	158,72
4.5	90830	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	un	8,00	101,23	809,84
4.6	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO MÉDIO	un	16,00	86,48	1.383,68
4.7	74238/002	SINAPI	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PORTÃO DE CORRER H=2,0M L=3,50M	m²	7,00	296,12	2.072,84
			SUB TOTAL				11.149,08
5			REVESTIMENTO				
5.1	87878	SINAPI	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL.	m²	22,62	3,53	79,84

SES/MI
Fls. 20
28

4044

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA

BDI:27,63%

SES/MT
Fls. 131
RP

ÍTEM	CÓDIGO SINAPI	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
5.2	87530	SINAPI	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE	m²	8,00	31,51	252,08
5.3	6130	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRAÇO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2,5CM	m²	14,80	22,38	331,22
5.4	87265	SINAPI	AZULEJO ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA DE CIMENTO, CAL HIDRATADA E AREIA PENEIRADA TRAÇO 1:2:8, JUNTAS A PRUMO	m²	87,19	59,01	5.145,08
5.5	COMP-2	COMPOSIÇÃO	REPARO DE TRINCAS COM VEDANTE ACRÍLICO	m	42,00	40,38	1.695,96
			SUB TOTAL				7.504,18
6			PISO				
6.1	87620	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS MENORES QUE 10M2 SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO.	m²	257,52	28,21	7.264,63
6.2	87255	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM, COM ARGAMASSA COLANTE, PEI5.	m²	189,47	82,09	15.553,59
6.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM, COM ARGAMASSA COLANTE, PEI5, ANTIDERRAPANTE, NA VARANDA	m²	64,07	71,98	4.611,75
6.4	84190	SINAPI	PISO GRANITO ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA CIMENTO / CAL / AREIA TRAÇO 1:0,25:3 INCLUSIVE REJUNTE EM CIMENTO	m²	4,18	208,71	872,40
6.5	COMP-3	COMPOSIÇÃO	SOLEIRA DE GRANITO, LARGURA 15CM, ESPESSURA 3CM, ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA)	m²	4,80	79,06	379,48
6.6	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM.	m	129,00	11,58	1.493,82
			SUB TOTAL				30.175,67
7			VIDRO				
7.1	COMP-4	COMPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE VIDRO QUEBRADO TIPO FANTASIA E=3MM	m²	0,90	141,29	127,16
7.2	72122	SINAPI	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE VIDRO TIPO FANTASIA E=3MM	m²	0,90	125,98	113,38
			SUB TOTAL				240,54
8			PINTURA				
8.1	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES INTERNAS, COM DUAS DEMAS	m²	394,78	11,71	4.622,87
8.2	88489	SINAPI	PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS, COM DUAS DEMAS	m²	371,18	11,71	4.346,51
8.3	88497	SINAPI	EMASSAMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS, COM MASSA CORRIDA A BASE DE PVA COM DUAS DEMAS, PARA PINTURA LATEX (Considerando 20% da área a ser pintada-retoques de massa)	m²	153,19	13,17	2.017,51
8.4	74133/002	SINAPI	EMASSAMENTO DE ESQUADRIA DE MADEIRA COM MASSA CORRIDA COM DUAS DEMAS, PARA PINTURA ESMALTE	m²	80,64	24,09	1.942,61
8.5	73739/001	SINAPI	PINTURA COM TINTA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, COM DUAS DEMAS, SEM MASSA CORRIDA	m²	80,64	15,73	1.268,46

MCMM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
REFORMA

BDI:27,63%

SES/MT
Fls. 32
RS

ÍTEM	CÓDIGO SINAPI	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
8.6	73924/001	SINAPI	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMAOS)	m²	49,80	24,77	1.233,54
			SUB TOTAL	-			15.431,50
9			SERVIÇOS COMPLEMENTARES				
9.1	COMP-5	COMPOSIÇÃO	RETIRADA DE CAIXA DE AR CONDICIONADO, 10.000 BTU'S, EM CONCRETO	un	1,00	140,66	140,66
9.2	86889	SINAPI	GRANITO CINZA POLIDO PARA BANCADA E=2,5 CM, LARGURA 60CM INCLUSO SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	7,50	239,16	1.793,70
9.3	55960	SINAPI	DESCUPINIZAÇÃO COM TRATAMENTO ANTICUPIM	m²	432,41	5,36	2.317,71
9.4	5719	SINAPI	REATERRO APILOADO EM CAMADAS 0,20M, UTILIZANDO MATERIAL ARGIL-ARENOSO ADQUIRIDO EM JAZIDA, JÁ CONSIDERANDO UM ACRÉSCIMO DE 25% NO VOLUME DO MATERIAL ADQUIRIDO, CONSIDERANDO O TRANSPORTE DO MATERIAL	m³	36,00	65,19	2.346,84
9.5	73892/001	SINAPI	EXECUÇÃO DE CALÇADA, INCLUSIVE APILOAMENTO	m²	39,00	39,92	1.556,88
9.6	73787/001	SINAPI	CERCA COM ALAMBRADO H=1,20m	m	12,00	212,56	2.550,72
9.7	74164/004	SINAPI	LASTRO DE BRITA	m³	14,10	99,98	1.409,71
9.8	74223/001	SINAPI	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM (FACE SUPERIORXFACE INFERIORXALTURAXCOMPRIMENTO), REJUNTADO C/ARGAMASSA 1:4 CIMENTO:AREIA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E REATERRO.	m	40,00	52,11	2.084,40
9.9	COMP-6	COMPOSIÇÃO	INSTALAÇÃO DE DRENO PARA O AR CONDICIONADO DA RECEPÇÃO	un	1,00	74,85	74,85
			SUB TOTAL				14.275,47
10			LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS				
10.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	594,77	2,51	1.492,87
10.2	72897+72900	SINAPI	CARGA E TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA-BOTAFORA COM CAPACIDADE DE 8,0M³	UD	1,00	216,86	216,86
			SUB TOTAL				1.709,73
			TOTAL CIVIL				113.669,68
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				
11.1	COMP-7	COMPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO TUBULAR 20W/110V	un	8,00	6,87	54,96
11.2	COMP-7	COMPOSIÇÃO	SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS FLUORESCENTES TIPO TUBULAR 40W/110V	un	30,00	6,87	206,10
11.3	92000+85416	SINAPI	SUBSTITUIÇÃO DE TOMADAS 15A/110V, INCLUSIVE ESPELHO	un	20,00	33,65	673,00
11.4	85332	SINAPI	RETIRADA DE LUMINÁRIAS INCANDESCENTE, TIPO ARANDELA 60W/110V	un	10,00	5,07	50,70
11.5	74041/001	SINAPI	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE LUMINÁRIA FLUORESCENTE, TIPO ARANDELA, 60W/110V	un	10,00	61,84	618,40
11.6	COMP-8	COMPOSIÇÃO	REVISÃO NA PARTE ELÉTRICA	H	8,00	374,72	2.997,76
			TOTAL ELÉTRICA				4.600,92
12			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS				
12.1	COMP-9	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE BACIA SANITÁRIA COM ABERTURA FRONTAL, PARA ATENDER PNE'S, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA LIGAÇÃO	un	2,00	687,49	1.374,98
12.2	COMP-10	COMPOSIÇÃO	ASSENTO SANITÁRIO COM ABERTURA FRONTAL, PARA ATENDER PNE'S	un	2,00	458,29	916,58

MCMM

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
 REFORMA

BDI:27,63%

SES/MT
 Fls. 133
 29


ITEM	CÓDIGO SINAPI	ÓRGÃO/ COMPOSIÇÃO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT.	V.UNIT.	V.PARCIAL
12.3	86942	SINAPI	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA.	un	2,00	199,35	398,70
12.4	COMP-11	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, CURVA, TIPO U, PARA LAVATÓRIO, FIXADA NA PAREDE	un	2,00	311,88	623,76
12.5	COMP-12	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, RETA PARA BACIA SANITÁRIA L=80CM, FIXADA NA PAREDE	un	2,00	169,96	339,92
12.6	COMP-13	COMPOSIÇÃO	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX, DUPLA, PARA BACIA SANITÁRIA FIXADA NA PAREDE L=95CM	un	2,00	354,95	709,90
12.7	COMP-14	COMPOSIÇÃO	PORTA PAPEL HIGIÊNICO, DE ROLO, EM METAL CROMADO, FIXADO NA PAREDE	un	2,00	37,44	74,88
12.8	COMP-15	COMPOSIÇÃO	PORTA SABÃO LÍQUIDO, EM VIDRO, COM ACESSÓRIOS METÁLICOS CROMADOS, FIXADO NA PAREDE	un	2,00	56,48	112,96
12.9	COMP-16	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DISPENSER INTERFOLHAS BRANCO	un	2,00	58,58	117,16
12.10	COMP-17	COMPOSIÇÃO	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	un	2,00	43,72	87,44
12.11	74125/002	SINAPI	ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMÍNIO E COMPENSADO 6M-(0,50X0,60)M - 2 UD	m²	0,60	512,23	307,33
			TOTAL HIDRÁULICA				5.063,61
			TOTAL REFORMA				123.334,21

Importa o presente orçamento em R\$ 123.334,21 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

Cuiabá, 22 de Julho de 2016

Maurício Cesar Moreira de Miranda
 Engº Civil - Fiscal de Obras da SES/MT

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSI
LOCAL : PARQUE ZÉ BOLO FLOR - CUIABÁ/MT
BOLETIM DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2016 MT COM DESONERAÇÃO



RESUMO DA PLANILHA - REFORMA

BDI:27,63%

ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	%	V.PARCIAL
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	11,33	13.967,82
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	6,34	7.815,51
3	COBERTURA	9,24	11.400,18
4	ESQUADRIA	9,04	11.149,08
5	REVESTIMENTO	6,08	7.504,18
6	PISO	24,47	30.175,67
7	VIDRO	0,20	240,54
8	PINTURA	12,51	15.431,50
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	11,57	14.275,47
10	LIMPEZA E ARREMATES FINAIS	1,39	1.709,73
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	3,73	4.600,92
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	4,11	5.063,61
	TOTAL	100,00	123.334,21

Importa a presente reforma em R\$ 123.334,21 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos)

Cuiabá, 22 de julho de 2016


Mauricio Cesar Moreira de Miranda
Engº Civil - Fiscal de Obras da SES/MT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE
Gereência de Obras e Reformas

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL INFANTIL - CAPSI
BOLETIM DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2016 MT COM DESONERAÇÃO

BDE=27,63%

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO														TOTAL
ITEM	DESCRIÇÃO / ETAPA	Orçamento		1º MÊS		2º MÊS		3º MÊS		4º MÊS		5º MÊS		
		Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%	Valor	%			
	REFORMA													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	13.967,82	11,33	13.967,82	100,00									13.967,82
2	DEMOLIÇÕES E RETRADAS	7.815,51	6,34	7.815,51	100,00									7.815,51
3	COBERTURA	11.400,18	9,24	11.400,18	100,00									11.400,18
4	ESQUADRIAS	11.149,08	9,04	11.149,08	100,00									11.149,08
5	REVESTIMENTO	7.504,18	6,08	7.504,18	100,00									7.504,18
6	PISO	30.175,67	24,47			30.175,67	100,00							30.175,67
7	VIDRO	240,54	0,20	240,54	100,00									240,54
8	PINTURA	15.431,50	12,51			15.431,50	100,00							15.431,50
9	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	14.275,47	11,57			14.275,47	100,00							14.275,47
10	LIMPEZA E ARREMATAS FINAIS	1.709,73	1,39			1.709,73	100,00							1.709,73
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	4.600,92	3,73	2.530,50	55,00	2.070,42	45,00							4.600,92
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	5.063,61	4,11	3.038,16	60,00	2.025,45	40,00							5.063,61
	VALOR DA REFORMA	123.334,21	100,00											123.334,21
	Valor Da Medição Mensal da Reforma			57.645,97	46,74	65.688,24	53,26							

Importa o presente cronograma físico-financeiro em R\$ 123.334,21 (cento e vinte e três mil, trezentos e trinta e quatro reais e vinte e hum centavos)
Cuiabá, 22 de julho de 2016

Maurício Cesar Moreira de Miranda
Engº Civil - Fiscal de Obras da SES/MT