



QUANTITATIVOS


PLANILHA QUANTITATIVA - ARQUITETURA									
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	DESC 1.	DESC 2.	DESC 3.	QTD.	TOTAL		
2.0 SERVIÇOS PRELIMINARES									
Sub-Itens		Unid.				Qtd.(un)	Total		
2.1	Demolição alvenaria	M3				2,15	2,15		
2.2	Demolição piso concreto	m²				358,1	358,1		
2.3	Demolição telhado	M2				64	358		
2.4	Retirar piso intertravado	M2				75	75		
2.4	Corte de aterro existente	M3				25	25		
4 Instalações Provisórias									
4.1	Placa de Obra	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total		
			5,00	2,50		1,00	12,50		
4.1	Placa dos Profissionais	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total		
			1,20	0,60		1,00	0,72		
4.2	Container ADM	m³ ou mês	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total		
	Se for usar barracão usar CxL, se for usar container considerar apenas a quantidade.	2				1,00	2,00		
	Container Banheiros	m³ ou mês	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total		
4.3	CONTAINER 2,30 X 4,30 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 3 BACIAS, 4 CHUVEIROS, 1 LAVATORIO E 1 MICTORIO	2					2,00		
4.5	Barracão Almoarifado	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total		
	Usar as dimensões de acordo com o projeto		3,00	3,00		1,00	9,00		
	Refeitório	m²	Comp.(m)	Larg.(m)		Qtd.(un)	Total		
	Usar as dimensões de acordo com o projeto		3,00	3,00		1,00	9,00		
	Ligação provisória de água					Qtd	Total		
	Ligação provisória de água					1,00	1,00		
	Ligação provisória de energia					Qtd	Total		
	Ligação provisória de Energia					1,00	1,00		
	Tapume	m²	Comp.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total		
	Execução de Tapume metálico		55,00	2,20		1,00	121,00		
7 Movimentação do Solo									
7.1	Corte	Und.					total		
		M³					16		
7.2	Aterro	Und.							
		M³					12,48		
6 Limpeza Obra									
Sub-Itens		Unid.				Qtd.(un)	Total		
6.1 Carga entulho									
	Demolição alvenaria	M3				2,15	2,79		
	Demolição piso concreto	M3				358,1	46,55		
	Demolição telhado	M3				64	8		
	Corte de aterro existente	M3				25	32,5		
	TOTAL						89,84		
6.1 Transporte entulho									
	Demolição alvenaria	M3				2,15	2,79		
	Demolição piso concreto	M3				358,1	46,55		
	Demolição telhado	M3				64	8		
	Corte de aterro existente	M3				25	32,5		
	TOTAL						898,40		
3 Alvenaria									
Sub-Itens		Unid.					Total		
3.1	Alvenaria e Divisórias	m²	Área(m²)						
	Abrigo de resíduos		9,2				9,20		
	TOTAL						9,20		
3 Revestimento									
Sub-Itens		Unid.					Total		
3.1	Chapisco	m²	Área(m²)						
	Abrigo de resíduos		113,66				113,66		
	TOTAL						113,66		
3.1.2	Emboço/Massa Única	m²	Área(m²)				Total		
	Abrigo de resíduos		18,4				18,40		
3.1.3	Chapisco	m²	Área(m²)				Total		
	Azulejo		95,26				95,26		
	TOTAL						95,26		
3 Pavimentações									

Dayvison Arruda
Arquiteto Urbanista

Sub-Itens		Unid.							
3.1	Concreto faixa elevada	Altura	Larg.1(m)	m²	Larg.2(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Faixa	0,25	4		1,4	8,9			13,26
	Faixa 2	0,25	2		1	4,7			4,00
3.1.2	Contra Piso	Altura	Larg.1(m)		Larg.2(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Contra Piso								27,98
3.1.2	Granilite	Altura	Larg.1(m)		Larg.2(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Piso								27,98
TOTAL									
									27,98
3.1.2	malha de aço			kg	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(m²)	Total
	Malha de aço Q138 para faixa elevada					6,80	8,90	133,14	292,91
	Malha de aço Q138 para faixa elevada					4,00	4,70	41,36	90,99
TOTAL									
									383,90
3.2	Calçadas	Desnível	Perimetro(m)	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Seção adicionada na Rampa 1		24,81	21,14					21,14
	Rampa1		124,40	136,36	4,80	57,98			136,36
	Rampa aces. 1		6,00	2,04					2,04
	Rampa aces. 2		3,17	7,79	2,40	1,20			7,79
	Rampa2		108,30	74,42	12,70	41,98			74,42
	Rampa		94,20	85,30	13,90	33,00			85,30
	Seção		40,65	44,56	2,50	17,83			44,56
	Calçac Nova do Bloco 7		51,22	63,06	3,95	21,70			63,06
	Rampa aces. 3		6,09	2,13	2,20	1,25			2,13
	Rampa aces. 4		1,50	5,00	1,50	1,00			5,00
	Calçada entre rampas de acess.		17,94	11,21	1,50	7,56			11,21
	Rampa aces. 5		1,49	5,00	1,50	1,00			5,00
	Rampa aces. 6		1,49	5,00	1,50	1,00			5,00
	Rebaixo de meio fio		12,41	2,75	0,50	6,00			2,75
	Rampa para a Lixeira		35,21	26,49	1,60	14,35			26,49
	Rampa 5	0,70	54,18	40,78	1,60	25,49			37,11
	Patamares e lavagem de carrinho		20,56	13,45					13,45
	Rampa de acesso nova	0,6							3,00
TOTAL									
									545,81
3.4	Bloco intertravado		Perim.(m)	m²	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
	Garagem Nova1		64,18	212,37					212,37
	Garagem nova2		54,37	180,17					180,17
TOTAL									
									392,54
3.1.2	Meio fio			ml	Larg.(m)	Comp.(m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
				42,00		42,00			42,00
TOTAL									
									42,00
2.6	REINSTALAÇÃO INTERTRAVADAO			M2				75,00	75,00
4	Acessibilidade								
Sub-Itens			Unid.						
4.1	Piso tátil	Perim. (m)	m²	Larg. (m)	Comp. (m)	Σm²	Qtd.(un)	Total	
	Seção adicionada na Rampa 1	22,50	2,81	0,25	11,25				2,81
	Rampa 1	43,21	5,82	0,25	21,93				5,82
	Rampa 2	43,20	5,38	0,25	22,02				5,38
	Seção 2 e 3	102,16	12,82	0,25	52,02				12,82
	Rampa para da lixeira	49,94	6,24	0,25	24,97				6,24
TOTAL									
									33,07
5	Segurança								
Sub-Itens			Unid.						
5.1	Guarda-Corpo		m	Perim.(m)	Altura(m)		Qtd.(un)	Total	
	Guarda corpo 1		59,45						59,45
	Guarda corpo 2		60,00						60,00
	Guarda corpo 3		33,00						33,00
	Corrimão escada entrada		28,60						28,60
	Rampa para a Lixeira		14,35						14,35
	Rampa 5		25,49						25,49
TOTAL									
									220,89
5.2	Corrimão		m						
	Corrimão 1		58,00						61,52
	Corrimão 2		78,70						78,70
	Corrimão 3		114,93						114,93

Corrimão escada entrada	57,20	57,20
Ramp. para a Lixeira	28,70	28,70
Rampa 5	50,98	50,98
TOTAL		392,03

6 Pintura de Sinalização		Unid.						
Sub-Itens		Per. (m)	m²	Larg. (m)	Comp. (m)	Σm²	Qtd.(un)	Total
6.1 Faixa de pedestre			m²					
Faixa pedestre			79,10					79,10
Vaga de Cadeirante			12,4				6	12,40
TOTAL								91,50
6.3 Placas de sinalização			m²					
Vaga de Cadeirante / Estacionamento							6	6,00
TOTAL								6,00
7 Portão Metálico								
7.1 Portão metálico basculante			m²					Total
TOTAL								15,85
7.2 Portão chapa			m²					Total
TOTAL								6,30
7 Pinturas Metálicas								
7.1 Portão metálico basculante			m²					Total
TOTAL								15,85
Portão chapa			m²					Total
TOTAL								6,30


Dayvison Arruda
Arquiteto Urbanista
CAU nº A28626-5